

SKF Technisches Bulletin

VKBA 6699 -Geräusch oder Spiel vor der Montage



MERCEDES Sprinter, VW Crafter



Die Geräusche und das Spiel sind nach der Montage am Fahrzeug nicht mehr vorhanden.



Fahrzeug	OE Nr. des kompletten Achsschenkels
Mercedes	A 906 33 02 420, A 906 33 02 520, A 906 33 03 420, A 906 33 03 520
VW	2E0 407 303P

Die Lagerkonstruktion für den SKF Kit VKBA 6676 entspricht den OE Vorgaben.

Ein korrekte Sitz des Lagers am Achsschenkel ist Voraussetzung um die richtige Vorspannung zu erhalten dies wiederum führt zu einer optimalen Lebensdauer.

Hinweis:

- Vor der Montage kann es beim Drehen des Lagers von Hand zu Geräuschen oder zu Spiel kommen.
- Nach dem Einbau des Lagers in den Achsschenkel verschwinden Geräusche und Spiel (Lager ist in Vorspannung).
- Beachten Sie die SKF Montageanleitung MI-542022 und verwenden Sie geeignetes Werkzeug zur Montage und Demontage.

VKBA 6699

